

1. Roboty ziemne:

Bilans mas ziemnych

Przekrój nr	Profil	Wykopy			Objętość m3	Zasypy			Objętość m3	Nadmiar "+-" m3
		Odległości mb	Powierzchnia w przekroju m2	Średnia pow. w przekroju m2		Odległości mb	Powierzchnia w przekroju m2	Średnia pow. w przekroju m2		
rów C1	0									
pocz:		23,3	1,64	1,64	38,21	23,3	0,00	0,00	0,00	38,21
p1	23,3	182,0	1,64	0,88	160,16	182,0	0,00	0,00	0,00	160,16
p2	205,3	134,2	0,12	0,30	40,26	134,2	0,00	0,00	0,00	40,26
p3	339,5	145,6	0,48	0,54	77,90	145,6	0,00	0,00	0,00	77,90
p4	485,1		0,59				0,00			
		485,10		Razem :	316,5			Razem :	0,00	316,5
rów 18a	0,0									
pocz.		9,2	2,53	2,53	23,28	9,2	0,00	0,00	0,00	23,28
p1	9,2	40,1	2,53	1,28	51,13	40,1	0,00	0,00	0,00	51,13
p2	49,3	36,6	0,02	0,09	3,11	36,6	0,00	0,00	0,00	3,11
p3	85,9		0,15				0,00			
		85,90		Razem :	77,5			Razem :	0,00	77,5
rów 18a1		631,5 m x 1,28 m2 =			808 m3					
rów R-1		96,0 m x 2,70 m2 =			259 m3					
rów R-2		80,0 m x 3,08 m2 =			245 m3					
rowy pom. dz. od 225 do 228		340,0 m x 1,90 m2 =			646 m3					
rów R-3		110,0 m x 1,90 m2 =			209 m3					
rów na dz. 460										

0000009